

**"СОГЛАСОВАНО"**

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Подрядчик \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

Наименование объекта: Работы по обеспечению доступности медицинской помощи для маломобильных групп населения (обустройство пандусов, туалетных комнат, изготовление и установка тактильной плитки для слабовидящих)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №**

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

**Раздел 1. Металлический пандус**

1	Изготовление решетчатой конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) пандуса	1 т конструкц ий	1,3
2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкц ий	1,3
3	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	т	0,32
4	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т	0,18
5	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст3 толщиной 3-6 мм	т	0,8
6	Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	100 м ограждени	0,134
7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,2385

**Раздел 1. Пандус**

**Подраздел. Внутренний пандус**

8	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,032
9	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0,032
10	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в	0,004
11	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,032
12	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщина слоя 40мм)	100 м2 стяжки	0,032
13	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,032
14	Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	100 м ограждени	0,03
15	Поручень дубовый	м	-3,06

1	2	3	4
16	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,0623
17	Поручень пристенный из нержавеющей стали двурядный (поручень О 38). Ц=8640/1,2/8,28	м.п.	3,06
<b>Подраздел. Укладка тактильной плитки на улице</b>			
18	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкц ий	0,005
19	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3 основания	0,25
20	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	0,325
21	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в	0,0025
22	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,0255
23	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных- тактильной плитки 500*500*50мм на улице	100 м2 покрытия	0,025
24	Тактильная плитка бетонная (500*500*50мм с с конусообразными рифами) Ц= 1200/1,2/4,41	м2	2,55
<b>Подраздел. Тактильные полосы во внутренних коридорах и лестничных площадках</b>			
25	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,12
26	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	м2	-12
27	Покрытие тактильное, напольное ПВХ с добавлением резиновой крошки. Ц=2100/1,2/4,41	м2	12
<b>Раздел 2. Туалет</b>			
28	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0441
29	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (закладка дверного проема)	1 м3	0,1764
30	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,03
31	Разборка кирпичных перегородок	1 м3	1,4496
32	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,36
33	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,106
34	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,02
35	Демонтаж унитазов	100 приборов	0,01
36	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,02
37	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,10593
38	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщина слоя 40мм)	100 м2 стяжки	0,10593
39	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,106

1	2	3	4
40	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	0,106
41	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,106
42	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщина 40мм)	100 м2 стяжки	0,106
43	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,106
44	Гладкая облицовка стен плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,36
45	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	-36
46	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные)	м2	36
47	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхнос ти облицовки	0,106
48	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0252
49	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопров ода	0,08
50	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм с угловым сгоном	шт.	3
51	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1"	10 шт.	0,6
52	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0,6
53	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопров ода	0,02
54	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопров ода	0,04
55	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1
56	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	-1
57	Умывальник для инвалидов размером 650х560 мм	шт.	1
58	Установка смесителей	10 шт.	0,1
59	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл.	-1
60	Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой	компл.	1
61	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1
62	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-1
63	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655х350х835 мм	компл.	1
64	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (прим. установка поручней)	10 шт.	0,3
65	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм	шт.	-3
66	Поручни инвалидные (для инвалидов) с креплением под раковину, нержавеющая сталь, 780*640*150мм, нерж.сталь 38мм. Цена 8710/1,2/5,33	шт	1

1	2	3	4
67	Поручни инвалидные (для инвалидов) с креплением на стену, откидные на шарнире, для унитаза и раковины, 750*148*180мм, нерж.сталь 38мм. Цена 9800/1,2/5,33	шт	1
68	Поручни инвалидные (для инвалидов) прямой (горизонтальный), 2-х опорный, L=1000мм, металлическая труба 32мм, нерж.сталь. Цена 7800/1,2/5,33	шт	1
<b>Раздел 3. Подъемник</b>			
69	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т (пандус)	1 шт.	2
70	Стоимость откидного пандуса 3,5м. Цена 58380/1,2/4,25	1шт	2
71	Стоимость подъемника наклонного для инвалидов и колясок DION с откидным пандусом 3,5м. Монтаж, доставка (294000/1,2/4,25)	1 шт	2
<b>Раздел 4. Двери в коридоре поликлиники</b>			
72	Расширение проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0,3
73	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,0726
74	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
75	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,012
76	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0252
77	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных	компл.	1
78	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06
79	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
<b>Раздел 5. Электромонтажные работы</b>			
80	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,04
81	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04
82	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,04
83	Светильник ЛСП 3902 2x36Вт IP65	шт.	4
84	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,02
85	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01
86	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1
87	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,01
88	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	100 шт.	0,01
89	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0,24
90	[*] Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,024
91	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,24
92	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м	0,24
93	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,42
94	[*] Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,042

1	2	3	4
95	Щиты и пульта управления подъемниками	1 шт.	1
96	Звонок (Установка комплекта кнопки вызова для инвалидов)	1 шт.	2
97	Радиокнопка с шрифтом Брайля в антивандальном исполнении с приемником оповещения 220В Ц=1260/1,2/3,20	1 шт.	2

**Раздел 7. Витражи**

98	Демонтаж облицовки откосов из ГВЛ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,2592
99	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,21945
100	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,033
101	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	м	3,3
102	Облицовка откосов пластиком на пене (прим)	100 м2 облицовки	0,2592
103	Утепление откосов пенопластом	1 м3 изоляции	0,7776

**Раздел 8. Перевозка материалов и уборка строительного мусора.**

104	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,1184
105	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 10 км (I класс груза)	1 т груза	11,84

От Подрядчика:

М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

От Заказчика:

М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)