

**Техническое задание**  
**на оказание услуг по проведению работы по обеспечению доступности**  
**медицинской помощи для маломобильных групп населения**  
**(обустройство пандусов, туалетных комнат, изготовление и установка**  
**тактильной плитки для слабовидящих)**  
**для нужд НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Беркакит ОАО «РЖД» на 2019 год.**

### **1. Место выполнения работ**

**1.1.** Объект по адресу: 678990, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский р-он, п. Беркакит, ул. Оптимистов, 25

Характеристика объекта: Необходимо выполнить обустройство здания с учетом формирования доступной среды для инвалидов-колясочников, слабовидящих и других маломобильных групп населения.

### **2. Сроки выполнения работ**

**2.1.** Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств до 25.06.2019г.

**2.2.** Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

**2.3.** Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

### **3. Нормативные требования**

При выполнении работ исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования действующих Строительных норм и правил, Санитарных норм и правил, стандартов и других, действующих законодательных и нормативно-технических документов, в том числе:

### **4. Правила устройства и безопасной эксплуатации**

Ко всем устройствам и конструкциям, предназначенным для инвалидов, предъявляются повышенные требования по безопасности. Обязательным являются как поручни для пандусов, так и надежное ограждение дорожек и площадок, находящихся даже на небольшом возвышении относительно уровня земли. Дополнительную безопасность обеспечивают бортики, размещенные вдоль всей наклонной или винтовой поверхности.

ПУЭ Правила устройства электроустановок

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

### **5. Строительные нормы и правила (СНиП)**

СНиП 12-04-2002

«Безопасность труда в строительстве»

СНиП 21-08-2001

«Общественные здания»

СНиП 21-01-97

«Пожарная безопасность зданий и сооружений»

---

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

## **6. СанПин Гигиенические требования (СанПин)**

---

СанПин 2.21384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ

## **7. Архитектурно-строительные решения**

Не оговариваются

## **8. Требования к качеству и безопасности работ по строительству:**

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству работ в соответствии со ст. 721 Гражданского кодекса РФ, действующим строительным нормам и правилам, СанПиН, иной нормативно-технической документацией.

Выполняемые работы должны проводиться в соответствии локального сметного расчета (приложение №3).

Используемые материалы и отделка должна соответствовать требованиям технического задания, локального сметного расчета (приложение №3) и по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия при использовании материалов, подлежащих сертификации.

Подрядчик несет ответственность самостоятельно за сохранность используемых материалов и оборудования до момента сдачи всех работ Заказчику.

Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельных участков.

Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных работников, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда, а также правил техники безопасности, утвержденных органами государственного надзора и соответствующими министерствами и ведомствами по согласованию с Госстроем.

Строительный мусор и хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся при проведении работ должны вывозиться спецавтотранспортом Подрядчика в установленные сроки.

Подрядчик организует и питание своих работников самостоятельно. Нахождение работников во внерабочее время на территории учреждения запрещается.

При выполнении работ подрядчик использует энергоресурсы заказчика. В период организации работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком место подключения линий электроснабжения и водоснабжения.

## **9. Требования к результатам выполняемых работ**

**9.1.** Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

**9.2.** Сдача Подрядчиком результата работ и приемки его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанными сторонами.

**9.3.** При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику заверенные сертификаты на материалы, комплектующие на оборудование, используемое при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация.

- 9.4.** При обнаружении в ходе производства работ дефектов и строительного брака подрядчик незамедлительно их устраняет за счет собственных средств.
- 9.5.** Подрядчик обеспечивает сохранность объекта в период производства работ.
- 9.6.** Заказчик вправе отказаться от приема выполненных работ в случае несоответствия объемов выполненных работ, некачественного выполнения работы, отступления от СНиП, технических условий, технического задания.
- 9.7.** Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.
- 9.8.** В процессе исполнения контракта Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов...» (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.01.2001 г. № 000.

## **10. График производства работ**

График производства работ Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. В графике производства обязательно указывается время начала и окончания рабочего дня (смены). Производство работ в ночное время, а также нахождение во внеурочное время работников подрядчика на территории объекта запрещено.

## **11. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Детализация принятых в техническом задании решений, рекомендации по выполнению работ, а также уточнение вида и состава работ, применяемых материалов указываются в сметной документации.

Техническое задание составлено на основании локального сметного расчета (приложение №3) на обустройство пандусов, туалетных комнат, изготовление и установку тактильной плитки для слабовидящих для обеспечения доступности медицинской помощи для маломобильных групп населения .